

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 3. 5. 2016

uzavřený v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. společně mezi

Městem Frýdlant

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: 27-2604599359/0800 vedený u ČS Frýdlant
ve věcech smluvních zastoupeným: Jiřím Stodůlkou, místostarostou
a

Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

zastoupena Ing. Zdeňkem Janečkem, členem představenstva a JUDr. Petrem Duškem, členem představenstva

IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565

bankovní spojení – číslo účtu: Komerční banka, a.s. Frýdlant – 1017140207/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen Město Frýdlant, FVS, a.s. nebo "objednatel")

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížkova 1578, PSČ: 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308 DIČ: CZ402 33 308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 1578.

bankovní spojení: č.ú.: 2563122/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

p. Vilém Řáha, jednatel

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Pohl, autorizovaný inženýr

Jaroslav Ryjáček, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

Preambule

VZHLEDĚM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle tohoto dodatku a je tak způsobilý splnit zakázku;
- (B) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č. 1 provést v souladu s tímto dodatkem a smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatelé mají značný zájem na dokončení díla, které je předmětem dodatku č. 1 a smlouvy v čase a kvalitě dle dodatku č. 1 a smlouvy;
- (C) Rada Města Frýdlantu schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 11. července 2016 pod bodem usnesení č. 1070/2016 a dne 24. června 2016 bodem usnesení č. 1064/2016 jednání, a dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schválila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 48/2016 v rámci hlasování per rollam č. PR/05/2016.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku.

Článek II. „Specifikace díla“ se mění či doplňuje takto:

2.1.1. Tento dodatek je uzavírán v průběhu realizace akce. Stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu, jejich potřeba / změna vznikla v průběhu realizace stavby v důsledku okolností, které objednatelé (zadavatelé) jednající s náležitou péčí nemohli předvídat a tyto dodatečné práce jsou nutné k dokončení původní zakázky „Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí“.

Jedná se o stavební práce a o objekty o tyto práce:

1) Změna č. 1 dle Zázpisu z KD ze dne 27.6.2016

Jedná se o objekt v Lužické ulici (pod gymplem) SO 303 Dešťová kanalizace. Z důvodu budoucí realizace Retenční nádrže bude provedena změna v zakončení dešťové kanalizace do Řasnice. Dojde k navýšení šachty D3 o 1m a v této šachtě bude zřízena odbočka (příprava pro retenční nádrž). Jsou zrušeny šachty D1 a D2.

Celková cena činí bez DPH.....-59.830,96 Kč (méněpráce)

2) Změna č. 2 dle Zázpisu z KD ze dne 27.6.2016

Jedná se o objekt SO 101 a SO 303 v Lužické ulici. V rámci provedení odvodňovacího systému dle PD a v rámci provedení kabelového vedení firmou FDLnet, s.r.o. bylo dle špatného technického stavu stávající komunikace rozhodnuto o kompletní opravě této části ulice Purkyňova (pod gymnáziem). Předmětem rozšíření je odstranění zbylých krytů vozovky a chodníkového tělesa, provedení odvodnění komunikace za pomoci tří uličních vpustí, provedení nové skladby účelové komunikace Purkyňova, Frýdlant vč. podkladních vrstev, provedení nového chodníkového tělesa vč. obrub, vjezdů a trativodů. Komunikace bude s jednosměrným sklonem, směrem k p.p. č. v k.ú. Frýdlant - 943/1 , 943/2 , 944. Vpusti budou umístěny na rozhraní komunikace a zeleně.

Celková cena činí bez DPH.....277.942,07 Kč

3) Změna č. 7 dle Zázpisu z KD ze dne 27.6. 2016

Jedná se o objekt SO 303 Dešťová kanalizace v Lužické ulici. U šachty s označením D 6 dle PD bude nově vysazena dešťová přípojka / odbočka o velikosti DN 200mm směrem do dvorní části objektu Gymnázia Frýdlant. Příprava dešťové přípojky bude provedena na hranici pozemku mezi Městem Frýdlant a Krajským úřadem LK, kde bude ukončena a zaslepena.

Celková cena činí bez DPH.....12.978,62 Kč

4) Změna č. 8 dle Zázpisu z KD ze dne 27.6.2016

Jedná se o objekt SO 303 Dešťová kanalizace v Lužické ulici. Dle současné PD je stávající šachta bez projektových úprav. Při odkrytí všech sítí bylo zjištěno, že do této šachty, která je ve špatném technickém stavu, ústí dešťová stoka z Lužické ulice a z Březinovy ulice. Z výše uvedeného není možnost šachtu pouze vybourat a odstranit. Dle nového návrhu od GP je nutné šachtu nahradit za jinou monolitickou šachtu s označením D23. Hloubka šachty činí 1,2m.

Celková cena činí bez DPH.....34.723,79 Kč

5) Změna č. 11 dle Zázpisu z KD ze dne 27.6. 2016

Tato změna byla vynucena správcem, vlastníkem a provozovatelem objektu plynu RWE Distribuce, a.s.. Při zpracování projektové dokumentace bylo řešení napojení a realizace přeložky projednáno a odsouhlaseno technikem RWE, a.s..

V rámci zahájení přeložky plynu, objekt SO 501 Přeložka NTL plynovodu, byly provedeny realizační firmou sondy k ověření stávajícího stavu plynu v Husově ulici a v ulici Úvoz. V rámci této prohlídky byly zjištěny jiné profily dimenze potrubí. Dimenze dle PD činí DN 80, skutečná dimenze dle fyzického ověření činí DN 200. Změna se týká zvýšení profilu trubek a práce s tím spojené.

Celková cena činí bez DPH.....148.893,10 Kč

Článek V. „Cena za dílo, platební podmínky“ se mění či doplňuje takto:

5.1.1. Rekapitulace stavebních objektů pro MF a FVS, a.s. dle přílohy č. 3 smlouvy o dílo

P.č.	Název etapy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1.	I. etapa, Lužická ulice – objekty Města Frýdlant	12.949.556,10 Kč	2.719.406,78 Kč	15.668.962,88 Kč
2.	I. etapa, Lužická ulice – objekty FVS, a.s.	5.492.821,63 Kč	1.153.492,54 Kč	6.646.314,17 Kč
3.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty Města Frýdlant	3.082.349,98 Kč	647.293,50 Kč	3.489.775,54 Kč
4.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty FVS, a.s.	1.421.456,92 Kč	298.505,95 Kč	1.719.962,87 Kč
REKAPITULACE				
		22.946.184,63 Kč	4.818.698,77 Kč	27.764.883,40 Kč

5.1.2. Cena díla se dle navýšení a snížení předmětu díla dle bodu 2.1.1. článku „Specifikace díla“ mění takto:

P.č.	Název etapy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1.	I. etapa, Lužická ulice – objekty Města Frýdlant	13.215.369,62 Kč	2.775.227,62 Kč	15.990.597,24 Kč
	Změna č. 1	- 59.830,96 Kč		
	Změna č. 2	+ 277.942,07 Kč		
	Změna č. 7	+ 12.978,62 Kč		
	Změna č. 8	+ 34.723,79 Kč		
2.	I. etapa, Lužická ulice – objekty FVS, a.s.	5.492.821,63 Kč	1.153.492,54 Kč	6.646.314,17 Kč
3.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty Města Frýdlant	3.231.243,08 Kč	678.561,04 Kč	3.909.804,13 Kč
	Změna č. 11	+ 148.893,10 Kč		
4.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty FVS, a.s.	1.421.456,92 Kč	298.505,95 Kč	1.719.962,87 Kč
REKAPITULACE				
		23.360.891,25 Kč	4.905.787,16 Kč	28.266.678,41 Kč

Fakturace změn bude probíhat odděleně od fakturace nákladů dle smlouvy o dílo ze dne 3. května 2016. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem nebo příslušným objednatelem.

Článek XVIII. „Závěrečná ustanovení“ se mění či doplňuje takto:

- 18.6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 18.7. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý z objednatelů obdrží dva vyhotovení a zhotovitel dva vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.8. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 3. května 2016 zůstávají beze změn.
- 18.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací I. etapy díla (ul. Lužická – část Město Frýdlant)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací II. etapy díla (ul. V Úvoze – část Město Frýdlant)
- 18.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Teplicích dne *18. 2016*

Za zhotovitele:

statutární zástupce zhotovitele
Ing. Tomáš Horejší, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Ve Frýdlantu dne *8. 8. 2016*


Za objednatele:

MĚSTO FRÝDLANT
nám. T. G. Masaryka 37
464 13
IČO: 262781 29


Jiří Stodůlka, místostarosta Města Frýdlant

Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva FVS, a.s.

JUDr. Petr Dušek, člen představenstva FVS, a.s.



6.3 Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Strmá 1437, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388



6.3 Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Strmá 1437, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant
 Objekt: Rekonstrukce ulice Lužická, Frýdlant
 Podčást: SO 303 Dešťová kanalizace - ZMĚNA Č. 1

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 29.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-59 830,96
4 Vodorovné konstrukce							-1 775,96
1	R	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet šachta D1, D2 -2,0	kus	-2,000	100,00	-200,00
2		592243-R-01	prstenc <i>šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4</i> <i>62,5 x 12 x 4 cm</i> ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet šachta D1, D2 -2,0	kus	-2,000	150,00	-300,00
3	R	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet šachta D1, D2 -2*(1,4*1,4*0,15)	m3	-0,588	2 170,00	-1 275,96
8 Trubní vedení							-58 055,00
4	R	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třída SN8 DN300 ul. Purkyňova, Frýdlant - změna dimenze potrubí 28,0	m	28,000	660,00	18 480,00
5	R	871425221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třída SN8 DN500 ul. Purkyňova, Frýdlant - změna dimenze potrubí -26,0	m	-26,000	1 815,00	-47 190,00
6	R	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet šachta D1, D2 -2,0	kus	-2,000	4 000,00	-8 000,00
7		592243120	<i>konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/68/12 KPS</i> <i>100x62,5x58 cm</i> ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet šachta D2 -1,0	kus	-1,000	1 035,00	-1 035,00
8		592243150	<i>deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5</i> <i>x 16,5 cm</i> ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet šachta D1 -1,0	kus	-1,000	2 070,00	-2 070,00
9		592243060	<i>skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x60x12</i> <i>cm</i> ul. Purkyňova, Frýdlant - připočet šachta D3 1,0	kus	1,000	830,00	830,00
10		592243390	<i>dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1</i> <i>100/100 V max. 60 100/100x60 cm</i> ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet šachta D1, D2 -2,0	kus	-2,000	6 160,00	-12 320,00
11	R	899102111	Osazení pokloptů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet šachta D1, D2	kus	-2,000	450,00	-900,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: Rekonstrukce ulice Lužická, Frýdlant

Podčást: SO 303 Dešťová kanalizace - ZMĚNA Č. 1

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 29.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-2,0		-2,000		
12		592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	-2,000	2 925,00	-5 850,00
			ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet šachta D1, D2				
			-2,0		-2,000		
Celkem							-59 830,96

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: Rekonstrukce ulice Lužická, Frýdlant

Podčást: SO 101 Rekonstrukce komunikace - ZMĚNA Č. 2

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 30.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				5 764,20
1	R	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU ul. Purkyňova, Frýdlant - zemina 2,4	M3	2,400	90,00	216,00
					2,400		
2	R	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU ul. Purkyňova, Frýdlant - stavební suť 277,41	T	277,410	20,00	5 548,20
					277,410		
1			Zemní práce				110 897,37
3	R	113328	ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM ul. Purkyňova, Frýdlant - štěrkové plochy 142,0*0,39	M3	55,380	200,00	11 076,00
					55,380		
4	R	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM ul. Purkyňova, Frýdlant - vozovky 41,0*0,39+80,0*0,30 ul. Purkyňova, Frýdlant - chodníky 15,0*0,39+51,0*0,25 Součet	M3	58,590	200,00	11 718,00
					39,990		
					18,600		
					58,590		
5	SPK	113468	ODSTRAN KRYTU VOZ ZE SILNIC DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM <i>Nová položka!!!</i> ul. Purkyňova, Frýdlant - panely 14,0*0,39+13,0*0,25	M3	8,710	577,00	5 025,87
					8,710		
6	SPK	113478	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM ul. Purkyňova, Frýdlant - kamenné kostky 13,0*0,25	M3	3,250	760,00	2 470,00
					3,250		
7	R	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM ul. Purkyňova, Frýdlant - betonové dlaždice 16,0*0,25	M3	4,000	363,00	1 452,00
					4,000		
8	SPK	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	70,000	90,00	6 300,00
9	SPK	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I <i>Nová položka!!!</i>	M3	20,000	160,00	3 200,00
10	SPK	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>Nová položka!!!</i> ul. Purkyňova, Frýdlant - nová zemina 140,0*0,1	M3	14,000	310,00	4 340,00
					14,000		
11	SPK	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I ul. Purkyňova, Frýdlant - kanal. přípojka 4,0*1,0*1,50	M3	6,000	100,00	600,00
					6,000		
12	SPK	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,400	6,00	14,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: Rekonstrukce ulice Lužická, Frýdlant

Podčást: SO 101 Rekonstrukce komunikace - ZMĚNA Č. 2

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 30.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			17411 6,0-3,6		2,400		
13	SPK	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM <i>Nová položka!!!</i> ul. Purkyňova, Frýdlant - materiál z pol. č. 12373	M3	20,000	183,00	3 660,00
			20,0		20,000		
14	SPK	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ul. Purkyňova, Frýdlant - kanal. přípojka	M3	3,600	60,00	216,00
			4,0*1,0*(1,50-0,15-0,45)		3,600		
15	SPK	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Nová položka!!!</i> ul. Purkyňova, Frýdlant - kanal. přípojka	M3	1,800	701,00	1 261,80
			4,0*1,0*0,45		1,800		
16	SPK	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I ul. Purkyňova, Frýdlant - vozovky	M2	258,000	10,00	2 580,00
			105,0		105,000		
			ul. Purkyňova, Frýdlant - chodníky				
			97,0+16,0		113,000		
			ul. Purkyňova, Frýdlant - šterk. plochy				
			40,0		40,000		
			Součet		258,000		
17	SPK	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	140,000	30,00	4 200,00
18	SPK	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	140,000	6,00	840,00
2 Zakládání							17 340,00
19	SPK	212635	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I <i>Nová položka!!!</i>	M	60,000	289,00	17 340,00
4 Vodorovné konstrukce							34 603,50
20	SPK	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO <i>Nová položka!!!</i> ul. Purkyňova, Frýdlant - kanal. přípojka	M3	0,600	701,00	420,60
			4,0*1,0*0,15		0,600		
21	R	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ul. Purkyňova, Frýdlant - vozovky	M3	59,970	570,00	34 182,90
			186,0*(0,15+0,15)		55,800		
			ul. Purkyňova, Frýdlant - kanalizace				
			-26,7		-26,700		
			ul. Purkyňova, Frýdlant - chodníky				
			97,0*0,15+16,0*(0,12+0,15)		18,870		
			ul. Purkyňova, Frýdlant - šterk. plochy				
			40,0*(0,15+0,15)		12,000		
			Součet		59,970		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: Rekonstrukce ulice Lužická, Frýdlant

Podčást: SO 101 Rekonstrukce komunikace - ZMĚNA Č. 2

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 30.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5 Komunikace

77 234,50

22	R	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 ul. Purkyňova, Frýdlant - vozovka	M2	186,000	15,00	2 790,00
----	---	--------	---	----	---------	-------	----------

186,0 186,000

23	R	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ul. Purkyňova, Frýdlant - vozovka	M2	51,000	212,00	10 812,00
----	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

186,0 186,000

ul. Purkyňova, Frýdlant - kanalizace
-135,0 -135,000

Součet 51,000

24	SPK	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ul. Purkyňova, Frýdlant - vozovka	M2	105,000	294,00	30 870,00
----	-----	--------	---	----	---------	--------	-----------

186,0 186,000

ul. Purkyňova, Frýdlant - kanalizace
-81,0 -81,000

Součet 105,000

25	SPK	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM ul. Purkyňova, Frýdlant - hládká na chodníky	M2	90,500	260,00	23 530,00
----	-----	--------	--	----	--------	--------	-----------

97,0 97,000

ul. Purkyňova, Frýdlant - hmatová na chodníky
-6,5 -6,500

Součet 90,500

26	SPK	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM ul. Purkyňova, Frýdlant - hládká na chodníky	M2	11,500	305,00	3 507,50
----	-----	--------	--	----	--------	--------	----------

16,0 16,000

ul. Purkyňova, Frýdlant - hmatová na chodníky
-4,5 -4,500

Součet 11,500

27	R	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM ul. Purkyňova, Frýdlant - chodníky	M2	6,500	500,00	3 250,00
----	---	--------	--	----	-------	--------	----------

6,5 6,500

28	SPK	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM ul. Purkyňova, Frýdlant - vjezd	M2	4,500	550,00	2 475,00
----	-----	--------	---	----	-------	--------	----------

4,5 4,500

8 Potrubí

24 362,00

29	SPK	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM <i>Nová položka!!!</i>	M	4,000	203,00	812,00
----	-----	-------	---	---	-------	--------	--------

30	R	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000	6 450,00	19 350,00
----	---	-------	---	-----	-------	----------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: Rekonstrukce ulice Lužická, Frýdlant

Podčást: SO 101 Rekonstrukce komunikace - ZMĚNA Č. 2

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 30.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31	R	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	700,00	4 200,00

9 Ostatní konstrukce a práce

59 684,00

32	R	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA ul. Purkyňova, Frýdlant - V7b 4,0*0,125*2	M2	1,000	310,00	310,00
----	---	--------	--	----	-------	--------	--------

1,000

33	R	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	2,200	370,00	814,00
----	---	--------	--	----	-------	--------	--------

34	SPK	916A1	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ	KUS	1,000	3 880,00	3 880,00
----	-----	-------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Nová položka!!!

35	SPK	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	50,000	230,00	11 500,00
----	-----	--------	---	---	--------	--------	-----------

Nová položka!!!

36	R	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	115,000	305,00	35 075,00
----	---	--------	---	---	---------	--------	-----------

37	SPK	917427.A	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	20,000	220,00	4 400,00
----	-----	----------	---	---	--------	--------	----------

38	R	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	25,000	75,00	1 875,00
----	---	--------	--	---	--------	-------	----------

39	SPK	919122	100MM	M	5,500	260,00	1 430,00
----	-----	--------	-------	---	-------	--------	----------

40	R	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	200,00	400,00
----	---	-------	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------

Celkem

277 942,07

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant
 Objekt: Rekonstrukce ulice Lužická, Frýdlant
 Podčást: SO 303 Dešťová kanalizace - ZMĚNA Č. 7

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 30.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 978,62

1 Zemní práce 2 548,62

1	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	7,000	100,00	700,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

ul. Purkyňova, Frýdlant - přípojka gymnázium
 3,5*1,0*2,0

7,000

2	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,000	1,00	7,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

ul. Purkyňova, Frýdlant - přípojka gymnázium
 3,5*1,0*2,0

7,000

3	R	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	14,000	10,00	140,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

ul. Purkyňova, Frýdlant - přípojka gymnázium
 2*3,5*2,0

14,000

4	R	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	14,000	5,00	70,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

ul. Purkyňova, Frýdlant - přípojka gymnázium
 2*3,5*2,0

14,000

5	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,000	1,00	7,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

ul. Purkyňova, Frýdlant - přípojka gymnázium
 3,5*1,0*2,0

7,000

6	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,000	30,00	210,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

ul. Purkyňova, Frýdlant - přípojka gymnázium
 3,5*1,0*2,0

7,000

7	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,000	30,00	210,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

ul. Purkyňova, Frýdlant - přípojka gymnázium
 3,5*1,0*2,0

7,000

8	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,000	6,00	42,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	------	-------

ul. Purkyňova, Frýdlant - přípojka gymnázium
 3,5*1,0*2,0

7,000

9	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3,675	54,00	198,45
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

ul. Purkyňova, Frýdlant - zásyp potrubí DN 250
 3,5*1,0*1,05

3,675

10		pol.3	štěrka frakce 5-32	t	6,615	110,00	727,65
----	--	-------	--------------------	---	-------	--------	--------

ul. Purkyňova, Frýdlant - zásyp potrubí DN 250
 (3,5*1,0*1,05)*1,8

6,615

11	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,628	90,00	236,52
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

ul. Purkyňova, Frýdlant - obsyp potrubí DN 250
 3,5*1,0*0,8

2,800

ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet potrubí DN 250
 -3,5*(3,14*0,125*0,125)

-0,172

Součet

2,628

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant
 Objekt: Rekonstrukce ulice Lužická, Frýdlant
 Podčást: SO 303 Dešťová kanalizace - ZMĚNA Č. 7

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 30.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konstrukce 252,00

12	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku ul. Purkyňova, Frýdlant - lože potrubí DN 250 3,5*1,0*0,15	m3	0,525	480,00	252,00
					0,525		

8 Trubní vedení 7 010,00

13	R	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 ul. Purkyňova, Frýdlant - potrubí DN 250 3,5	m	3,500	440,00	1 540,00
					3,500		

14	271	894811123	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm ul. Purkyňova, Frýdlant - revizní šachta 1,0	kus	1,000	5 470,00	5 470,00
					1,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 168,00

15	R	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů ul. Purkyňova, Frýdlant - navrtávka šachty D6 0,48 ul. Purkyňova - navrtávka šachty D5, D6, D7 3*0,12	m	0,480	6 600,00	3 168,00
					0,120		
					0,360		

Celkem 12 978,62

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant
Objekt: Rekonstrukce ulice Lužická, Frýdlant
Podčást: SO 303 Dešťová kanalizace - ZMĚNA Č. 8

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Místo: Frýdlant

Zpracoval: Petr Hašek

Datum: 1.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

34 723,79

1 Zemní práce

8 635,59

1	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,000	100,00	900,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

ul. Březinova, Frýdlant - výměna potrubí DN 350
6,0*1,0*1,5

9,000

2	R	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	1,00	9,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

ul. Březinova, Frýdlant - výměna potrubí DN 350
6,0*1,0*1,5

9,000

3	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,000	1,00	9,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

ul. Březinova, Frýdlant - výměna potrubí DN 250
6,0*1,0*1,5

9,000

4	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m, výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,000	30,00	270,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

ul. Březinova, Frýdlant - výměna potrubí DN 350
6,0*1,0*1,5

9,000

5	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,000	30,00	270,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

ul. Březinova, Frýdlant - výměna potrubí DN 350
6,0*1,0*1,5

9,000

6	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,000	6,00	54,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	------	-------

ul. Březinova, Frýdlant - výměna potrubí DN 350
6,0*1,0*1,5

9,000

7	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	m3	7,463	54,00	403,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

ul. Březinova, Frýdlant - zásyp potrubí DN 350
6,0*1,0*0,95

5,700

ul. Purkyňova, Frýdlant - zásyp šachty D23
1,4*1,4*1,4

2,744

ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet šachty D23
-1,25*(3,14*0,5*0,5)

-0,981

Součet

7,463

8		pol.3	šterk frakce 5-32	t	19,006	110,00	2 090,66
---	--	-------	-------------------	---	--------	--------	----------

ul. Březinova, Frýdlant - zásyp potrubí DN 350
(6,0*1,0*0,95)*1,8

10,260

ul. Purkyňova, Frýdlant - zásyp šachty D23
(1,75*1,75*1,85)*1,8

10,198

ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet šachty D23
-1,85*(3,14*0,5*0,5)

-1,452

Součet

19,006

9	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,777	90,00	429,93
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

ul. Březinova, Frýdlant - obsyp potrubí DN 350
6,0*1,0*0,7

4,200

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant
 Objekt: Rekonstrukce ulice Lužická, Frýdlant
 Podčást: SO 303 Dešťová kanalizace - ZMĚNA Č. 8

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Místo: Frýdlant

Zpracoval: Petr Hašek

Datum: 1.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			ul. Březnova, Frýdlant - odpočet potrubí DN 360 6,0*(3,14*0,175*0,175) Součet		0,577 4,777		
10	R	120901123	Bourání zdíva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně ul. Purkyňova, Frýdlant - bourání šachty D23 1,0*1,0*1,4	m3	1,400	3 000,00	4 200,00
2			Zakládání				2 426,52
11	R	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30 ul. Purkyňova, Frýdlant - nový monolit šachty D23 1,4*(3,14*0,65*0,65) ul. Purkyňova, Frýdlant - odpočet šachty D23 -1,25*(3,14*0,5*0,5) Součet	m3	0,876	2 770,00	2 426,52
3			Svislé a kompletní konstrukce				1 301,70
12	R	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných ul. Purkyňova, Frýdlant - nový monolit šachty D23 1,4*(3,14*0,5*0,5)	m2	1,099	250,00	274,75
13	R	311351106	Odsíranění oboustranného bednění zdí nosných ul. Purkyňova, Frýdlant - nový monolit šachty D23 1,4*(3,14*0,5*0,5)	m2	1,099	50,00	54,95
14	R	358235114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů ze zdíva cihelného plochy do 4 m2 ul. Březnova, Frýdlant - bourání potrubí DN 250 12,0*0,3*0,3	m3	1,080	900,00	972,00
4			Vodorovné konstrukce				1 609,98
15	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku ul. Březnova, Frýdlant - lože potrubí DN 360 6,0*1,0*0,15	m3	0,900	480,00	432,00
16	R	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/16 otevřený výkop ul. Purkyňova, Frýdlant - oprava šachty D23 1,4*1,4*0,15	m3	0,294	2 170,00	637,98
17	R	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm ul. Purkyňova, Frýdlant - oprava šachty D23 2,0	kus	2,000	100,00	200,00
18		592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm ul. Purkyňova, Frýdlant - oprava šachty D23 2,0	kus	2,000	170,00	340,00
8			Trubní vedení				20 750,00
19	R	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	m	6,000	1 055,00	6 330,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant
Objekt: Rekonstrukce ulice Lužická, Frýdlant
Podčást: SO 303 Dešťová kanalizace - ZMĚNA Č. 8

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Místo: Frýdlant

Zpracoval: Petr Hašek

Datum: 1.7.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			ul. Březinova, Frýdlant - potrubí DN 350				
			6,0		6,000		
20	R	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
			ul. Purkyňova, Frýdlant - oprava šachty D23				
			1,0		1,000		
21		592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	1,000	2 070,00	2 070,00
			ul. Purkyňova, Frýdlant - oprava šachty D23				
			1,0		1,000		
22	R	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	1,000	450,00	450,00
			ul. Purkyňova, Frýdlant - oprava šachty D23				
			1,0		1,000		
23		552414040	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, Bituplan s odvětráním, se zámkem	kus	1,000	7 900,00	7 900,00
			ul. Purkyňova, Frýdlant - oprava šachty D23				
			1,0		1,000		
Celkem							34 723,79

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: Rekonstrukce ulice V Úvoze, Frýdlant

Podčást: SO 501 Přeložka NTL plynovod - ZMĚNA Č. 11

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 30.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

148 893,10

8 Trubní vedení

148 893,10

1	271	871241121	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 90 x 4,3 mm	m	41,400	40,00	1 656,00
2	286	286131290	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 5,4 mm	m	41,400	105,00	4 347,00
3	271	871351142	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 225 x 20,5 mm	m	6,000	201,00	1 206,00
<i>Nová položka!!!</i>							
4	286	286136070	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 225x20,5, L=12m	m	6,000	1 320,00	7 920,00
<i>Nová položka!!!</i>							
5	923	230201327	Montáž elektrotvarovky na PE potrubí D 225 mm, tl. stěny 20,5 mm	kus	5,000	517,00	2 585,00
<i>Nová položka!!!</i>							
6	286	286149540R	elektrokoleno 45°, typ LU d 225	kus	1,000	8 329,00	8 329,00
<i>Nová položka!!!</i>							
7	286	286149260R	elektrospojka SDR 17, PE 100, d 225	kus	4,000	1 630,00	6 520,00
<i>Nová položka!!!</i>							
8	923	230023104	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 219 mm tl 10 mm	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
<i>Nová položka!!!</i>							
9	286	286194960R	přechodka zemní, PE100, d 225	kus	2,000	5 685,00	11 370,00
<i>Nová položka!!!</i>							
10	923	230210015	Oprava opláštění ruční asfaltem za tepla 2vrstvy	m2	1,500	883,00	1 324,50
<i>Nová položka!!!</i>							
11	286	286000001R	izolace SERVIWRAP, 10cm/15m	kus	2,000	899,00	1 798,00
<i>Nová položka!!!</i>							
12	923	230200413	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 65 mm	kus	10,000	5 540,00	55 400,00
<i>Nová položka!!!</i>							
13	286	286000002R	balonovací hrdlo, typ FH	kus	10,000	1 176,00	11 760,00
<i>Nová položka!!!</i>							
14	923	230024104	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 219 mm tl 10 mm	kus	2,000	1 340,00	2 680,00
<i>Nová položka!!!</i>							
15	286	286153500R	přesuvka SCHUCK DN200/219.1, PN16	kus	2,000	10 475,00	20 950,00
<i>Nová položka!!!</i>							
16	923	230205427	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl. stěny 20,5 mm	kus	1,000	1 310,00	1 310,00
<i>Nová položka!!!</i>							
17	286	286151960R	T-kus redukovaný, SDR17, PE100, d 225/90	kus	1,000	5 997,60	5 997,60
<i>Nová položka!!!</i>							
18	271	877241121	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 63	kus	4,000	55,00	220,00
19	286	286530550	elektrokoleno 90°, typ LU d 63 mm	kus	4,000	285,00	1 140,00

Celkem

148 893,10