

DODATEK č. 2) SMLOUVY O DÍLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I. Účastníci smlouvy a dodatku č. 2

Na základě smlouvy o společném zadávání jsou objednateli:

- 1.1. Objednatel: **Město Nové Město pod Smrkem**
sídlo: Palackého 280, 463 65, Nové Město pod Smrkem
IČ: 002 63 036
DIČ: CZ00263036
Tel.: +420 482 360 320
e-mail: sekretariat@nmpps.cz
datová schránka: 63tbyqn
webové stránky: <https://www.nmpps.cz>
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Pavel Smutný, starosta města
zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Kratochvíl, místostarosta města
zástupce ve věcech a převzetí prací: Ing. Miroslav Kratochvíl, místostarosta města
(dále jen „objednatel 1“)
- 1.2. Objednatel: **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**
sídlo: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 254 96 565
DIČ: CZ254 96 565
Tel.: +420 482 312 122
e:mail: fvs@fvs.cz
datová schránka: wvfd68b
webové stránky: <http://www.fvs.cz>
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva a JUDr. Petr Dušek, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Olyšar, Josef Stejskal
zástupce ve věcech převzetí prací: Ing. Petr Olyšar a TDI
(dále jen „objednatel 2“)
- 1.3. Zhotovitel: **SILKOM, spol. s r.o.**
PSČ, sídlo: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2688
zastoupený: Ing. Josefem Kukalem, jednatelem
IČ: 467 13 158
DIČ: CZ46713158
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - č. ú. 19-7522560277/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Josef Kukal, jednatel
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Ing. Josef Kukal, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)
- (objednatel 1, objednatel 2 a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)



II. Předmět dodatku č. 2

- 2.1. Zhotovitel pro oba objednatele společně realizuje veřejnou zakázku „**Nové Město pod Smrkem, ulice Dělnická – Oprava komunikace a obnova inženýrských sítí**“ (dále též „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“), v rámci které je prováděna obnova inženýrských sítí a povrchů v ulici Dělnická v Nové Městě pod Smrkem v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 14. června 2017 a dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 13. října 2017.
- 2.2. V rámci prováděné stavby došlo k změnám rozsahu prováděných prací.
- 2.3. Smluvní strany si jsou vědomi svých vzájemných závazků vyplývajících z původní smlouvy o dílo a dohodli se na znění tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Obsah dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodli na novém znění článku „III. Cena díla a platební podmínky“ takto:

„III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. *Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 18. dubna 2017 a podmínek objednatele stanovených v ZP, PD a položkovém rozpočtu.*
- 3.2. *Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Celková cena díla je:*

Celková cena díla bez DPH	2.479.802,12 Kč
DPH 21%	520.758,45 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.000.560,57 Kč

Celá stavba, a tím i její cena je rozdělena na jednotlivé části. Podle tohoto rozdělení bude cena díla za jednotlivé části fakturována objednatelům 1 a 2 v následujícím členění:

Objednatel 1 – Nové Město pod Smrkem	1.663.783,06 Kč
IO – 01 Oprava komunikace	1.551.430,75 Kč
IO – 01 Oprava komunikace – VÍCEPRÁCE	153.438,31 Kč
IO – 01 Oprava komunikace – MÉNĚPRÁCE	- 154.486,00 Kč
IO – 03 Dopravně inženýrské opatření	46.400,00 Kč
VRN – Vedlejší rozpočtové náklady	67.000,00 Kč
Objednatel 2 – Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.	816.019,06 Kč
IO – 02 Změna užívání stavby sdružené kanalizační přípojky na stoku jednotné kanalizace	46.888,69 Kč
IO – 02 Změna užívání stavby sdružené kanalizační přípojky na stoku jednotné kanalizace – MÉNĚPRÁCE	- 2.330,98 Kč



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

„Nové Město pod Smrkem, ulice Dělnická – Oprava komunikace a obnova inženýrských sítí“

IO - 04 Prodloužení jednotné kanalizační stoky, vč. nových domovních přípojek	405.323,49 Kč
IO - 04 Prodloužení jednotné kanalizační stoky, vč. nových domovních přípojek – MĚNĚPRÁCE	- 30.904,42 Kč
IO – 05 Oprava vodovodu vč. vodovodních přípojek	433.812,81 Kč
IO – 05 Oprava vodovodu vč. vodovodních přípojek – MĚNĚPRÁCE	- 38.770,53 Kč

3.4. Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.5. Fakturace za stavební práce bude probíhat v přeneseném režimu DPH.

3.6. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

3.7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena rovněž zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla, popsané v této smlouvě, v PD a položkovém rozpočtu

3.8. Celkovou cenu díla je možné změnit v případě, změny rozsahu nebo kvality realizovaných prací oproti rozsahu a kvalitě stanoveným v položkovém rozpočtu, a PD. Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení pověřenou osobou objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZZV. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě, případně zápisu ve stavebním deníku.

3.9. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

3.10. Platby budou prováděny **měsíčně** na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele a TDI, až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% bude uhrazeno na základě daňového dokladu vystaveného po předání a převzetí díla vč. odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

3.11. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název díla „**Nové Město pod Smrkem, ulice Dělnická – Oprava komunikace a obnova inženýrských sítí**“. Dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH a cenu celkem vč. DPH.

3.12. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.



3.13. *Zálohy objednatel neposkytuje.*

3.14. *Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení objednateli.*

IV. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

- 4.1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. června 2017.
- 4.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy, která nebyla dotčena tímto dodatkem č. 2 nebo dříve uzavřeným dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží každý z objednatelů a 1 vyhotovení zhotovitel.
- 4.4. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.5. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
 1. rozpočet IO-01 vícepráce
 2. rozpočet IO-01 méněpráce
 3. rozpočet IO-02 méněpráce
 4. rozpočet IO-04 méněpráce
 5. rozpočet IO-05 méněpráce

18. 12. 2017

Novém Městě pod Smrkem dne

Ve Frýdlantu dne 18. 12. 2017

Za objednatele 1:

Za zhotovitele:

MĚSTO
NOVÉ MĚSTO pod Smrkem
Městský úřad, ul. Dělnická 100, 482 01 Frýdlant

.....
Ing. Pavel Smutný
starosta města

SILKOM 
spol. s r. o.

Dlouhá 3037/464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 096 / Fax: 482 312 072

.....
Ing. Josef Kukul
jednatel

Ve Frýdlantu dne 20. prosince 2017


Za objednatele 2:



Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Žahradní 758, 464 01 Frýdlant
IČ: 25436565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 812 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz



JUDr. Petr Dušek
člen představenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OPRAVA KOMUNIKACE, VODOVODU A KANALIZACE NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM	JKSO	
Název objektu	IO 01 - OPRAVA KOMUNIKACE	EČO	
Název části	SO-Vícepráce	Místo	DĚLNICKÁ ULICE
Objednatel	Frydlantská vodárenská společnost a.s.	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Iveta JAKEŠOVÁ	25496565	OZ25496565
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	OZ46713158
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
[]		04.11.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	20 754,38	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveníště	0,00
2	Montáž	132 683,93	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Místav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	153 438,31	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILKOM [4]
spol. s r.o.

Dlouhá 3037, 467 01 Frydlant
Tel.: 482 312 035, 482 312 072

D Celkem bez DPH 153 438,31

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	153 438,31	32 222,05

Cena s DPH 185 660,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Souhlasím
Zpracováno systémem KROS 4

MĚSTO
Palockého 280 [4]
Nové Město pod Smrkem

INVESTING CZ spol. s r.o.
IČO: 25496565
EPA: 482 312 035
Fax: 482 312 072
www.investing.cz



ROZPOČET

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE, VODOVODU A KANALIZACE NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Objekt: IO 01 - OPRAVA KOMUNIKACE

Část: SO-Vícepráce

Objednatel: Frydlantská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: DÉLNICKÁ ULICE

Zpracoval:

Datum: 4.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						153 438,31	1,125
1	Zemní práce-napojení svodů					22 304,46	0,000
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,400	541,00	15 905,40	0,000
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,700	15,00	220,50	0,000
3	161101101	Svislá přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	29,400	35,00	1 029,00	0,000
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,230	170,00	2 249,10	0,000
5	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	28,200	55,00	1 551,00	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,230	12,00	158,76	0,000
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,814	50,00	1 190,70	0,000
4	Vodorovné konstrukce					8 632,60	0,035
8	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	1,000	430,00	430,00	0,035
9	451573111	Lože a obsyp pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	13,230	620,00	8 202,60	0,000
5	Komunikace					54 414,00	1,091
10	58241	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA, - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar, - očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného	M2	21,900	2 100,00	45 990,00	0,000
11	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy -vodící linie z dlaždic š.400mm	m2	10,800	780,00	8 424,00	1,091
D2	Zemní práce-sanace					68 087,25	0,000
12	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	148,500	124,00	18 414,00	0,000
13	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	74,250	15,00	1 113,75	0,000
14	167101102a	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	148,500	55,00	8 167,50	0,000
15	162701105a	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	148,500	170,00	25 245,00	0,000
16	171201201a	Uložení sypaniny na skládky	m3	148,500	12,00	1 782,00	0,000
17	171201211a	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	267,300	50,00	13 365,00	0,000
Celkem						153 438,31	1,125



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OPRAVA KOMUNIKACE, VODOVODU A KANALIZACE NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM	JKSO	
Název objektu	IO 01 - OPRAVA KOMUNIKACE	EČO	
Název části	SO-Měněpráce	Místo	DĚLNICKÁ ULICE
		IČ	DIČ
Objednatel	Frydlantská vodárenská společnost a.s.	25496565	CZ25496565
Projektant	Ing. Iveta JAKEŠOVÁ		
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	22.11.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-154 486,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř.)		-154 486,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -154 486,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-154 486,00	-32 442,06

Cena s DPH -186 928,06

E Přípočty a odpochty

Dodá. zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SILKOM
spol. s r.o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant
Tel.: 482 312 099 / 482 312 072

Soubitoš

MĚSTO

Palackého 280

Nové Město pod Smrkem

INVESTICE, CZ spol. s r.o.
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
Místo: Dělnická ulice
Nové Město pod Smrkem
464 01
Tel.: 482 312 099 / 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: **OPRAVA KOMUNIKACE, VODOVODU A KANALIZACE NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM**

Objekt: **IO 01 - OPRAVA KOMUNIKACE**

Část: **SO-Měněpráce**

Objednatel: **Frydlantská vodárenská společnost a.s.**

Zhotovitel: **SILKOM, spol. s r.o.**

Místo: **DĚLNICKÁ ULICE**

Zpracoval:

Datum: **22.11.2017**

Č.	Kód položky	Popis	M/J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						-154 486,00	0,000
0 Všeobecné konstrukce a práce						-15 000,00	0,000
1	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN, položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádostí na katastrální úřad, - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu, - výpočetní a grafické kancelářské práce, - úřední ověření výsledného elaborátu, - sch	KČ	-1,000	15 000,00	-15 000,00	0,000
5 Komunikace						-93 058,00	0,000
2	582311	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA, - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu L - uložení dlažeb	M2	169,100	-300,00	-50 730,00	0,000
3	582311a	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA, - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu L - uložení dlažeb	M2	20,800	-880,00	-18 304,00	0,000
4	582312	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA, - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu L - uložení dlažeb d	M2	27,300	-880,00	-24 024,00	0,000
7 Přidružená stavební výroba						-2 300,00	0,000
5	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu), - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích p	KUS	-2,000	1 150,00	-2 300,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-44 128,00	0,000
6	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha), - předznačení a reflexní úpravu, , V4: 2x74m=148 m*0.25=37 m2 (A), V2b: 11.6 m*0.5*0.25 m=1.45 m2	M2	-38,450	520,00	-19 994,00	0,000
7	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM, Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku, , silniční: 155.9 m (A), vjezdy: 30.3 m (B), zvýšený práh: 24	M	-8,000	1 180,00	-9 440,00	0,000
8	93131	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU, položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě, nezahrnuje těsnící profil, , podél obrubníku: 186.7m - (2x6.3m)=174.1 m (A), křížovky: 6+1.6	M3	-0,158	93 000,00	-14 694,00	0,000

Celkem

-154 486,00

0,000

Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OPRAVA KOMUNIKACE, VODOVODU A KANALIZACE NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM	JKSO	
Název objektu	IO 02 - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY SDRUŽENÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NA STOKU JEDNOTNÉ KANALIZACE	EČO	
Název části	SO-Méněpráce	Místo	DĚLNICKÁ ULICE
Objednatel	Frýdlantská vodárenská společnost a.s.	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Iveta JAKEŠOVÁ	25496565	CZ25496565
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	04.11.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky -214,70	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -2 116,28	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -2 330,98	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -2 330,98

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-2 330,98	-489,51

Cena s DPH -2 820,49

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SILKOM 4
spol. s r. o.

Dráuhy 3037, 464 01 Frýdlant
Telefon: 482 312 095 Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE, VODOVODU A KANALIZACE NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Objekt: IO 02 - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY SDRUŽENÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NA STOKU JEDNOTNÉ KANALIZACE

Část: SO-Méněpráce

Objednatel: Frydlantská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: DÉLNICKÁ ULICE

Zpracoval:

Datum: 4.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-2 330,98	-2,994
2		Zakládání				-546,98	-1,611
1	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-7,100	30,00	-213,00	-1,609
2	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-8,520	14,00	-119,28	-0,001
3	662416470	geotextilie filtrační 300 g/m2	m2	-8,946	24,00	-214,70	-0,002
8		Trubní vedení				-1 784,00	-1,382
4	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-7,100	15,00	-106,50	0,000
5	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-3,000	500,00	-1 500,00	-1,380
6	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	-7,100	15,00	-106,50	-0,001
7	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-7,100	10,00	-71,00	-0,001
Celkem						-2 330,98	-2,994

Lozováková
 INVESTING CZ, spol. s r.o.
 IČO: 252 20 123
 sídlo: Praha 1, Na Příkopě 10
 121 01
 Zhotovitel:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OPRAVA KOMUNIKACE, VODOVODU A KANALIZACE NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM	JKSO	
Název objektu	IO 04 - PRODLOUŽENÍ JEDNOTNÉ KANALIZAČNÍ STOKY VČ. NOVÝCH DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK	EČO	
Název části	SO-Méněpráce	Místo	DĚLNICKÁ ULICE
Objednatel	Frydlantská vodárenská společnost a.s.	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Iveta JAKEŠOVÁ	25496565	CZ25496565
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	04.11.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky -2 046,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -26 725,66	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky -1 046,35	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -1 086,41	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. -30 904,42	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -30 904,42

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-30 904,42	-6 489,93

Cena s DPH -37 394,35

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kluzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SILKOM 4
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel: 482 312 095. Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE, VODOVODU A KANALIZACE NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Objekt: IO 04 - PRODLOUŽENÍ JEDNOTNÉ KANALIZAČNÍ STOKY VČ. NOVÝCH DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK

Část: SO-Méněpráce

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost a.s

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: DÉLNICKÁ ULICE

Zpracoval:

Datum: 4.11.2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -28 771,66 -19,064

2 Zakládání -5 300,66 -16,304

1	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený vykop	m	-70,600	30,00	-2 118,00	-16,279
2	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-81,190	14,00	-1 136,66	-0,008
3	562416470	geotextilie filtrační 300 g/m2	m2	-85,250	24,00	-2 046,00	-0,017

8 Trubní vedení -23 471,00 -2,760

4	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-35,100	35,00	-1 228,50	0,000
5	802372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-6,000	500,00	-3 000,00	-2,760
6	892361111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-35,500	35,00	-1 242,50	0,000
7	894R	Monolitické šachtové dno DN1200, výška 1200mm, beton C30/37 FX4, vč. bednění, odbednění a výztuže	kpl	-1,000	18 000,00	-18 000,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV -2 132,76 -0,033


711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -2 132,76 -0,033

8	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátlakem penetračním	m2	-16,353	20,00	-327,06	0,000
9	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	-0,006	41,80	-0,25	-0,000
10	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	-30,370	25,00	-759,25	0,000
11	111633460	suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	l	-0,033	31 700,00	-1 046,10	-0,033
12	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-0,033	3,00	-0,10	0,000

Celkem -30 904,42 -19,097

Kučera Horváth

INVESTING CZ spol. s r.o.
 IČO: 252 28 11 11
 Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 10
 121 01
 IČD: 4520
 DIČ: CZ252281111
 Zapsán v obchodním rejstříku
 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1432



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OPRAVA KOMUNIKACE, VODOVODU A KANALIZACE NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM	JKSO	
Název objektu	IO 05 - OPRAVA VODOVODU VČETNĚ OPRAVY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK	EČO	
Název části	SO-Méněpráce	Místo	DĚLNICKÁ ULICE
Objednatel	Frýdlantská vodárenská společnost a.s.	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Iveta JAKEŠOVÁ	25496565	CZ25496565
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	04.11.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-18 220,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-18 149,83	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-2 400,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		-38 770,53	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -38 770,53

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-38 770,53	-8 141,81

Cena s DPH -46 912,34

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SILKOM 4
spol. s r. o.

Dlouhá 483/464 01 Frýdlant

Tel.: 492 342 095. Fax: 492 342 072



ROZPOČET

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE, VODOVODU A KANALIZACE NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Objekt: IO 05 - OPRAVA VODOVODU VČETNĚ OPRAVY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

Část: SO-Méněpráce

Objednatel: Frýdantská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: DÉLNICKÁ ULICE

Zpracoval:

Datum: 4.11.2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						-38 770,53	-30,733
2 Zakládání						-9 782,92	-29,569
1	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-130,300	30,00	-3 909,00	-29,522
2	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-149,845	14,00	-2 097,83	-0,015
3	562416470	geotextilie filtrační 300 g/m2	m2	-157,337	24,00	-3 776,09	-0,031
8 Trubní vedení						-4 320,00	-0,049
4	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	-10,000	180,00	-1 800,00	-0,002
5	553422640	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2750/48x1,5 mm	kus	-10,000	252,00	-2 520,00	-0,047
8.1 Trubní vedení provizorní						-22 267,61	-1,116
6	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	m	-40,100	30,00	-1 203,00	0,000
7	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou. SDR 11, 32x3,0 L=12m	m	-41,303	35,00	-1 445,61	-0,012
8	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63 x 5,8 mm	m	-160,000	35,00	-5 600,00	0,000
9	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou. SDR 11, 63x5,8 L=12m	m	-164,800	40,00	-6 592,00	-0,175
10	871241a	D+M Propojení provizorního řadu vnější průměr 63 mm na stávající vodovodní potrubí vč všech tvarovek a armatur	kus	-2,000	100,00	-200,00	0,000
11	877181101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 32	kus	-8,000	30,00	-240,00	0,000
12	612682	objímka MB d32, PN 10	kus	-8,000	30,00	-240,00	-0,000
13	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 63	kus	-20,000	35,00	-700,00	0,000
14	612665	UB spojka dn60	kus	-20,000	107,00	-2 140,00	0,000
15	877211113	Montáž T kusů na potrubí z PE trub D 63	kus	-8,000	50,00	-400,00	0,000
16	580603511	T kus redukovaný D63/32	kus	-1,000	307,00	-307,00	-0,000
17	879171	Propojení vodovodních přípojek vnější průměr 32 mm na provizorní potrubí DN 63 vč. všech tvarovek a armatur	kus	-8,000	50,00	-400,00	-0,003
18	891231111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	-8,000	150,00	-1 200,00	-0,006
19	hnaš	uzavírací šoupě DN60,PN10	kus	-8,000	150,00	-1 200,00	0,000
20	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-2,000	200,00	-400,00	-0,920
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-2 400,00	0,000
21	999005a	Demontáž vodovodního potrubí do D 100	m	-160,000	15,00	-2 400,00	0,000
Celkem						-38 770,53	-30,733

Kouzelková
INVESTING
s.r.o.

