

Účel: Oprava zborcené kanalizace části objektu SO 301.2

Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

SMLOUVA O DÍLO Č. 341/2013

uzavřená podle § 536 a následující Obchodního Zákoníku č. 513/1991 Sb.

I. Identifikační údaje stavby:

Název stavby:	Oprava zborcené kanalizace části objektu SO 301.2 část v délce 31,5 m
Místo stavby:	Frýdlant, ul. Raisova
Investor:	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Kořínek

II. Smluvní strany:

1. Zhotovitel:

Sídlo:

IČ/DIČ:

zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

SYNER VHS Vysočina, a.s.

Na hranici 14, 586 01 Jihlava

25183052, CZ25183052

Ing. David Štursa, místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

Ing. David Štursa, místopředseda představenstva

Komerční banka, a.s.

19-8912310227/0100

(dále jen zhotovitel)

2. Objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

ve věcech technických a

realizace oprávněných jednání:

bankovní spojení:

telefon/fax:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

IČ: 254 96 565, DIČ: CZ25496565

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

Ing. Petr OLYŠAR, ředitel a člen představenstva

Jana MACHOVÁ, člen představenstva

Josef STEJSKAL, vedoucí provozu VaK

Komerční banka, a.s. expozitura Frýdlant,

č. ú. 1017140207/0100

482 312 122, 482 312 269, 482 312 388

(dále jen objednatel)

Objednatel zadává a zhotovitel přijímá provedení výše uvedené stavby v rozsahu zadání objednatel a podmínek dohodnutých zástupci obou stran.

Akce: Oprava zborcené kanalizace části objektu SO 301.2
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.
Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

III. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Petr OLYŠAR, ředitel, člen představenstva
Josef STEJSKAL, vedoucí provozu VaK

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. David Štursa, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
Ing. David Štursa, místopředseda představenstva

IV. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je komplexní dodávka zemních a ostatních souvisejících prací týkajících se stavby
" **Oprava zborcené kanalizace část objektu SO 301.2**" v dále uvedeném rozsahu:

Předmět díla se sestává z těchto stavebních objektů:

➤ kanalizační řady včetně revizních šachet	31,5 m
➤ celkem	31,5 m
➤ kanalizační přípojky přepojení stávajících	
➤ celkem	2 ks

REKAPITULACE:

celkem kanalizační řady	31,5 m
celkem	31,5 m

Součástí předmětu díla a podmínky dále jsou:

- Veškeré práce a výkony související s provedením stavby – předmětu smlouvy.
- Veškeré povrchové úpravy, včetně demontáže a výstavby stávajícího oplocení budou uvedeny do původního stavu.
- Uvedení pozemků do původního stavu
- Možnost přístupu rezidentů k jejich majetku
- U částí staveb prováděných v nezpevněném povrchu i sejmutí a zpětné rozprostření ornice (vč. dodávky chybějící ornice), resp. úprava šterkových povrchů do původního stavu.
- Úprava zařízení staveniště a použitých skládek materiálu do původního stavu.
- Nákup a dodávka veškerých materiálů vč. jejich dopravy na stavbu.
- Přesun zásypových a vytěžených materiálů po stavbě v rámci prací vymezených předmětem díla této smlouvy.
- Kompletní doprava strojů a pracovníků potřebných k provedení díla na stavbu a ze stavby.
- Ostraha vlastních prostředků poskytnutých k provedení díla.
- Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.
- Nutný rozsah pojištění.
- Odvoz zbytků materiálů a odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele.
- Účast zhotovitele a zadavatele na kontrolních dnech stavby, budou-li k tomu vyzváni.
- Atesty zhotovitelem dodaného materiálu.

Oprava zborcené kanalizace části objektu SO 301.2

Objednatel: SYNER VHS Vysočina, a.s.

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Predmět plnění je:

Frýdlant – ul. Raisova k.ú. Frýdlant na p.p.č. 2200, 2198, 2216

Objednatel se zavazuje provést dílo kvalitně a řádně v souladu s vydaným územním souhlasem a s požadavky účastníků řízení vč. DOSS a odsouhlasené projektové dokumentace, kterou zpracovala firma TOP klima v březnu 2013, dále podle ostatních předaných podkladů, platných norem a předpisů tak, aby mohlo sloužit určenému účelu.

Doba plnění díla:

Objednatel se zavazuje provést předmět díla v těchto termínech:

- | | |
|---|------------|
| a) zahájení plnění díla: | 15/07/2013 |
| b) ukončení plnění a předání provedeného a dokončeného díla
objednateli: | 31/10/2013 |

Podle posunu zahájení díla z viny objednatele, bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla zhotovitelem.

Podle prodloužení zhotovitele s termíny plnění, či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je objednatel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve více směnách provozu minimálně do vyrovnání časového termínového prodloužení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných předpisů a nařízení.

Cena za dílo:

Cena za provedení stavby je sjednána na základě dohody smluvních stran, jako cena pevná a nekročitelná po celou dohodnutou dobu provádění díla.

Celková cena díla bez DPH

968.320Kč

DPH 21%

203.347Kč

Předmět plnění se řídí režimem přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) zákona o DPH.

(slovy: devětsetšedesátosmtřístadvacet korun českých)

Cena díla byla stanovena na základě stavebního rozpočtu, který je uveden v příloze této smlouvy o dílo a jehož součástí je.

Cena díla obsahuje všechny výkony související s předmětem díla, které jsou nutné pro řádné provedení a předání díla. Cenu díla lze změnit pouze v případě požadavku objednatele na provedení prací neobsažených v předmětu plnění zhotovitele nebo na neprovedení prací v něm obsažených (tzv. změny, méně práce). Zhotovitel má právo na uhrazení takových víceprací pouze za předpokladu, že předem dojde k jejich realizaci došlo k písemné dohodě oprávněných zástupců smluvních stran a byl uzavřen dodatkový smlouva k této smlouvě. Cena dohodnutých změn a víceprací bude vypočtena na základě nové nabídky zhotovitele.

Podle rozhodnutí objednatele o vynětí části díla je zhotovitel povinen toto akceptovat a nebude mít vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody, ušlého zisku či jiných nákladů a nároků spojených s tímto rozhodnutím.

Objednatel se zavazuje cenu za dílo zaplatit.

Akce: Oprava zborcené kanalizace části objektu SO 301.2
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.
Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

VII. Platební podmínky:

Objednatel neposkytne zálohu na prováděné práce.

Platební doklad bude vystaven na objednatele a bude mít veškeré náležitosti účetních dokladů.

Lhůta splatnosti faktury je **15 dnů** od dne doručení nebo předání zástupci objednatele.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu bez zaplacení v případě, že nebude obsahovat sjednané náležitosti s uvedením důvodu vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

VIII. Provádění prací a přebírání prací, stavební deník:

Zhotovitel je povinen provádět zhotovované dílo vlastními kapacitami. Pokud je nezbytné, aby ke zhotovení díla nebo jeho části použil subdodavatele, je povinen si vyžádat předem písemný souhlas objednatele.

Zhotovitel plně odpovídá za porušení inženýrských sítí při provádění prací včetně nákladů na odstranění vzniklých škod.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se všech kontrolních dnů a koordinačních porad, na které bude přizván.

Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele k jakékoli změně díla.

Veškeré závazky a odpovědnost, vyplývající ze smlouvy o dílo vůči objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za zachování pořádku na staveništi. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pověřený pracovník a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

Pověřený pracovník objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele.

Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pověřeného pracovníka všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.

Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním zmocněnému objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji.

IX. Staveniště a zařízení staveniště:

Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Hranice staveniště jsou pro zhotovitele závazné.

Akce: Oprava zborcené kanalizace části objektu SO 301.2
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.
Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, v případě jejího nutného dotčení nebo poškození zajistit plnohodnotnou náhradu.

Staveniště poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně.

Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly jeho vinou znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty.

X. Předání a převzetí díla:

Smluvní závazek je splněn okamžikem protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které má vady. Objednatel převezme takové dílo event. část díla pouze v případě, že toto bude zhotoveno podle předaných podkladů, norem a bez zjevných vad. Obě strany podepíší zápis o předání a převzetí díla, z něhož bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.

Předávací protokol je platný po jeho potvrzení zmocněným zástupcem objednatele.

XI. Záruční podmínky:

Zhotovitel přebírá záruku za jakost po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem.

Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyzve zmocněnec objednatele, případně provozovatel převzatého díla se souhlasem zmocněného objednatele. V případě, že by bylo odstranění vady spojeno s neúměrnými náklady, má objednatel nárok pouze na slevu.

Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. Odstranění těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zmocněncem objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je zmocněný objednatel oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit. Záruční doba na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.

XII. Odstoupení od smlouvy:

Smluvní strany mohou od smlouvy okamžitě odstoupit za podmínek daných příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Objednatel je dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy zejména v případě, že nastane některá z těchto skutečností:

- a) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem na dobu delší než 3 dny
- b) v případě, že přes upozornění objednatele jsou práce prováděny nekvalitně a zhotovitel nezjednal neprodleně nápravu.

Akce: Oprava zborcené kanalizace části objektu SO 301.2
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.
Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

XIII. Smluvní pokuty:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí smluvní úrok zhotoviteli při prodlení s úhradou faktur 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků tyto smluvní pokuty:

- a) za nedodržení termínu dokončení dílčího plnění smlouvené části díla pokud je sjednáno 0,1% z ceny díla za každý den prodlení
- b) za nedodržení konečného termínu dokončení díla 1.000,- Kč za každý den prodlení
- c) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacích protokolech 2.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
- d) za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době 2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst své nároky z titulu smluvních pokut na kteroukoli platbu zhotoviteli, ke které je dle této smlouvy povinen.

Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinností z této smlouvy vyplývajících druhou smluvní stranou.

XIV. Zvláštní ujednání:

Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré podklady potřebné ke zhotovení díla.

Zhotovitel při realizaci této smlouvy odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s riziky na pracovišti a před zahájením provádění prací prokazatelně seznámí své zaměstnance, případně další osoby, které pro něj pracují na díle. Veškeré případné mimořádné události na stavbě vzniklé z viny zhotovitele či jeho případného subdodavatele včetně náhrady vzniklé škody jdou k tíži zhotovitele. Tímto ustanovením není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody a ušlého zisku.

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části objednatelem, včetně nebezpečí škod způsobených v souvislosti s prováděním díla na zdraví, majetku nebo dalších věcech třetích osob. Zhotovitel prohlašuje, že je pro takový případ dostatečně pojištěn.

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět pro objednatele pouze práce a činnosti dané předmětem této smlouvy.

XV. Závěrečná ujednání:

Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní stranu samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí obecná ustanovení Obchodního zákoníku o zastupování. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah této smlouvy Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. a předpisy souvisejícími.

Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.


Akce: Oprava zborcené kanalizace části objektu SO 301.2
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.
Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Tato smlouva má sedm stran a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá smluvní strana jeden stejnopis.

XVI. Příloha:

- položkový rozpočet na dodávky předmětu smlouvy

- 2 -07- 2013
Ve Frýdlantu dne



Ing. Petr OLYŠAR
ředitel a člen představenstva
Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s.



Jana MACHOVÁ
člen představenstva
Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s.

- 2 -07- 2013
V Jihlavě dne



Ing. David Štursa
místopředseda představenstva



Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: C225496565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

SYNER 10.
VHS Vysočina, a.s.
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: C225183002

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Oprava zborčené kanalizace		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 301.2	Oprava zborčené kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Frydlantsko - povodňové škody - SO 301.2 - Oprava zborčené kanalizace		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SYNER VHS Vysočina, a.s.		Počet listů	


Rozpis ceny

Název	Celkem
HSV	968 320,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	968 320,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	968 320,00 CZK
DPH	21 %	203 347,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM		1 171 667,20 CZK

Popis :

SYNER 10
VHS Vysočina, a.s.
Hrančí 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052



Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25406565
DIČ: CZ25195565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

Stavba :	Frydlantsko - povodňové škody - SO 301.2 - Oprava zborcené kanalizace	Rozpočet :	
Objekt :	SO 301.2 Oprava zborcené kanalizace	Oprava zborcené kanalizace	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			276 730,16
4	Vodorovné konstrukce	HSV			48 160,38
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	HSV			74 568,00
8	Trubní vedení	HSV			357 829,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			211 032,46
	CELKEM OBJEKT				968 320,00

Položkový rozpočet

S:	Frýdlantsko - povodňové škody - SO 301.2 - Oprava zborčené kanalizace
O:	SO 301.2 Oprava zborčené kanalizace
R:	Oprava zborčené kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				276 730,16
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min	h	250,00000	43,00	10 750,00
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 10 m, přítok 500 l/min	den	14,00000	39,00	546,00
3	132201203	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor.3 objemu do 5000 m3	m3	154,38000	210,00	32 419,80
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	154,38000	15,00	2 315,70
5	132301203	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor.4 objemu do 5000 m3	m3	154,38000	320,00	49 401,60
6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	154,38000	25,00	3 859,50
7	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	237,51000	5,00	1 187,55
8	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	237,51000	1,00	237,51
9	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 až 4 hl. výkopu do 4,0 m	m3	308,76000	63,00	19 451,88
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hor. tř. 1 až 4	m3	155,71000	204,00	31 764,84
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	155,71000	50,00	7 785,50
12		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrku frakce 5-32 se zhutněním	m3	155,71000	82,00	12 768,22
13		Kamenivo těžené drobné frakce 5-32	t	349,88000	221,00	77 323,48
14	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3m od kraje výkopu	m3	70,97000	286,00	20 297,42
15		Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	36,38000	182,00	6 621,16
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				48 160,38
16	452312131	Podkl. kce betonové, sed. lože z bet.tř. -(zn II)	m3	25,59000	1 882,00	48 160,38
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				74 568,00
17		Zpětné vyspravení asfaltového povrchu vč. konstrukčních vrstev	m2	13,50000	488,00	6 588,00
18		Zpětné vyspravení povrchu ze zámkové dlažby vč. konstrukce	m2	5,00000	410,00	2 050,00
19		Zpětné vyspravení betonového povrchu vč. konstrukce	m2	39,00000	246,00	9 594,00
20		Zpětná výstavba opěrné zdi v korytě Řasnice	m2	4,00000	1 755,00	7 020,00
21		Přespárování opěrné zdi v korytě Řasnice	m2	8,00000	263,00	2 104,00
22		Montáž dřevěných plotových polí	ks	8,00000	711,00	5 688,00
23		Provedení betonového základu pro opravu oplocení	m3	12,00000	2 100,00	25 200,00
24		Vyzdění oplocení z KB-bloků, vč. betonu i konstrukční výztuže	m2	3,50000	4 664,00	16 324,00
Díl: 8		Trubní vedení				357 829,00
25		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 1000	m	35,00000	757,00	26 495,00
26		Trouba železobetonová DN1000 TZH-Q 1000/2500 IT. L2,50m, integrované těsnění	m	35,00000	5 108,00	178 780,00
27		Montáž potrubí z trub železobetonových propojovací výkop sklon do 20% DN 1000	m	4,00000	997,00	3 988,00
28		Trouba železobetonová propojovací DN 1000 TZH-Q1000 L1,00m	m	4,00000	6 535,00	26 140,00
29		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 800	m	2,50000	902,00	2 255,00

30		Trouba železobetonová DN800 TZH-Q800/2500 IT. L2,50m, integrované těsnění	m	2,50000	3 550,00	8 875,00
31		Montáž potrubí z trub železobetonových propojovací výkop sklon do 20% DN 800	m	1,00000	680,00	680,00
32		Trouba železobetonová propojovací DN800 TZH-Q800/L1,00m	m	1,00000	4 462,00	4 462,00
33		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 300	m	1,00000	256,00	256,00
34	59710711	Trouba kameninová glazovaná DN300 L2,50m spojovací systém C třída 160	m	1,00000	1 495,00	1 495,00
35	892491111	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1000	m	35,00000	79,00	2 765,00
36	892522111	Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN nad 900	úsek	2,00000	15 000,00	30 000,00
37	894118001	Příplatek na výšku vstupu šachty	kus	2,00000	1 411,00	2 822,00
38		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 1000 dno beton	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
39	59224168	Skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12cm	kus	2,00000	1 489,00	2 978,00
40		Skruž betonová přechodová TZK-Q 1500/1000/250 150/100x25x12cm	kus	2,00000	4 170,00	8 340,00
41		Skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12cm	kus	2,00000	933,00	1 866,00
42		Skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12cm	kus	1,00000	1 316,00	1 316,00
43		Skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12cm	kus	1,00000	2 225,00	2 225,00
44		Prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12cm	kus	1,00000	109,00	109,00
45		Prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12cm	kus	1,00000	170,00	170,00
46		Šachetní dno TBZ-Q excellent 1500/1000-1400	kus	2,00000	18 260,00	36 520,00
47	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	2,00000	677,00	1 354,00
48	55243442	Poklop na vstupní šachtu litinový 600 D 400 vzor DIN	kus	2,00000	3 969,00	7 938,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				211 032,46
49		Vybourání asfaltového povrchu vč. konstrukčních vrstev	m2	13,50000	927,00	12 514,50
50		Rozebrání povrchu ze zámkové dlažby	m2	5,00000	742,00	3 710,00
51		Vybourání betonového povrchu	m2	39,00000	856,00	33 384,00
52		Rozebrání opěrné zdi v korytě Řasnice	m2	4,00000	260,00	1 040,00
53		Demontáž stávajících dřevěných plotových polí	ks	8,00000	361,00	2 888,00
54		Bourání konstrukce oplocení z KB-bloků	m3	3,50000	749,00	2 621,50
55		Bourání stávajícího betonového základu pod oplocením	m3	15,00000	643,00	9 645,00
56		Montáž provizorního uzavření kanalizace na odtoku z šachty A-7	kus	1,00000	13 306,00	13 306,00
57		Demontáž provizorního uzavření kanalizace na odtoku z šachty A-7	kus	1,00000	9 070,00	9 070,00
58		Provizorní zaslepení stávajícího potrubí DN300-1000	kus	3,00000	966,00	2 898,00
59		Vybourání otvoru DN1000 ve stávající revizní šachtě pro výtok do Řasnice	kus	1,00000	1 415,00	1 415,00
60		Zpětné vyspravení stávající revizní šachty	kus	1,00000	1 866,00	1 866,00
61		Dodávka hrubých česlí	kus	1,00000	18 920,00	18 920,00
62		Montáž hrubých česlí	kus	1,00000	718,00	718,00
63		Demontáž hrubých česlí	kus	1,00000	435,00	435,00
64		Zpětná úprava břehu Řasnice - štěrkový zához	m2	1,00000	496,46	496,46
65		Proplach a čištění stávajícího potrubí kanalizace DN300	m	60,00000	405,00	24 300,00
66		Proplach a čištění stávajícího potrubí kanalizace DN600	m	31,00000	331,00	10 261,00
67		Proplach a čištění stávajícího potrubí kanalizace DN800	m	18,00000	718,00	12 924,00
68		Proplach a čištění stávajícího potrubí kanalizace DN1000	m	45,00000	604,00	27 180,00

69	Provizorní čerpání splaškových odpadních vod po dobu výstavby šachty A-7	hod	12,00000	120,00	1 440,00
70	Statické zajištění objektů	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
71	Fotodokumentace objektů	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00