

SMLOUVA O DÍLO

č.001/2012

07

Název zakázky:

Frýdlant - ulice Řasnická

uzavřená podle ust. § 536 obch. Zák. mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Sídlo objednatele:	Strmá 1437, 464 01 Frýdlant
Telefon / Fax, (e-mail) :	+420 482 312 122 / +420 482 312 388, (fvs@fvs.cz)
IČO:	25496565
DIČ:	CZ25496565
Bankovní spojení:	1017140207/0100
Číslo účtu:	KB a.s., Frýdlant
Zastoupena:	Ing. Petr Olyšar, člen představenstva Jana Machová, člen představenstva
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:	Ing. Petr Olyšar, člen představenstva tel.: +420 602 426 178 e-mail: olysar@fvs.cz
Ve věcech technických oprávněn k jednání:	Josef Stejskal, vedoucí odboru technicko - provozního tel.: +420 607 713 506 e-mail: stejskal@fvs.cz

Zhotovitel:	SILKOM, spol. s r.o.
Sídlo zhotovitele:	Větrov 3037, 464 01 Frýdlant
Zápis v obchodním rejstříku:	RS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2688
Telefon, fax, (e-mail):	+420 482 313 095, +420 482 312 072, (silkom@silkom.cz)
IČO:	46713158
DIČ:	CZ46713158
Bankovní spojení:	KB a.s., Frýdlant
Číslo účtu:	19-7522560277/0100
Odpovědná osoba:	Ing. Josef Kukul, jednatel společnosti tel.: +420 602 541 992 e-mail: silkom@silkom.cz
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:	Ing. Josef Kukul, jednatel společnosti tel.: +420 602 541 992 e-mail: silkom@silkom.cz
Ve věcech technických oprávněn k jednání:	Martin Kukul, vedoucí výroby tel.: +420 602 743 746 e-mail: martin.kukul@silkom.cz

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: Zřízení kanalizačních přípojek v ulici Řasnická ve Frýdlantu v rozsahu nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Podrobně je předmět zakázky vymezen v nabídkovém rozpočtu.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Nabídkový rozpočet

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v cenové nabídce a činí:

Cena za dílo celkem	188 040,00	Kč
----------------------------	-------------------	-----------

Předmět plnění se řídí režimem přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) zákona o DPH.

4. Termín plnění

Termín zahájení prací: **03/2012**

Termín dokončení prací: **16.4.2012**

Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu:
do **03/2012**

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve **3 dny** před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídkovému rozpočtu.

6. Platební podmínky

Fakturace bude prováděna měsíčně dle skutečně provedených prací až do výše smluvní ceny. Splatnost faktury se sjednává na 30 dní.

Změna objemu prací včetně změny ceny díla bude vždy sjednána písemnou formou dodatkem ke smlouvě o dílo. Výpočet ceny víceprací bude vycházet z oceněného výkazu výměr. Ceny prací neobsažených v nabídkovém rozpočtu budou oceněny dle katalogu směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. vydaných pro I. pol. 2012.

7. Záruky a smluvní pokuty

Dodavatel poskytuje **záruku na celý předmět zakázky v délce 60 měsíců** na stavební práce a to od data podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků.

Objednatel má právo účtovat a zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednateli.

V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení.

8. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve **-2-** vyhotoveních, **-1-** vyhotovení obdrží objednatel a **-1-** zhotovitel.

el nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s
smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

h případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

prezkontoval dne: 23. 02. 2012




.....
Martin Kukul
vedoucí výroby


antant dne 23. 02. 2012

matele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Petr Olyšar
ředitel, člen představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.




.....
Jana Mačhová
člen představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.



.....
Ing. Josef Kukul
jednatel společnosti
SILKOM spol. s r. o.
SILKOM [2]
spol. s r. o.

Větrov 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



**Frýdlantská vodárenská
společnost, a. s.**
Strmá 1437, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická
 Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
 Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Datum: 18.1.2012
 Projektant:
 Zpracoval: Martin Kukal

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
12005-M	Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická	188 040,00	0,00	37 608,00	225 648,00
12005-J-1	SO 1 - Kanalizace k čp. 976	11 680,10	0,00	2 336,10	14 016,20
12005-J-10	SO 10-Kanalizace k čp.1004	28 661,70	0,00	5 732,40	34 394,10
12005-J-2	SO 2 - Kanalizace k čp. 986	35 019,45	0,00	7 003,90	42 023,35
12005-J-3	SO 3 - Kanalizace k čp. 292	33 148,65	0,00	6 629,80	39 778,45
12005-J-4	SO 4 - Kanalizace k čp. 1005	11 170,00	0,00	2 234,00	13 404,00
12005-J-5	SO 5 - Kanalizace k čp. 1015	15 989,70	0,00	3 198,00	19 187,70
12005-J-6	SO 6 - Kanalizace k čp. 1007	17 522,10	0,00	3 504,50	21 026,60
12005-J-7	SO 7 - Kanalizace k čp. 1014	18 767,80	0,00	3 753,60	22 521,40
12005-J-8	SO 8 - Kanalizace k čp. 1084	4 910,50	0,00	982,10	5 892,60
12005-J-9	SO 9 - Kanalizace k čp. 1390	11 170,00	0,00	2 234,00	13 404,00

Celkem

188 040,00

0,00

37 608,00

225 648,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická	JKSO	
		EČO	
		Místo	Frýdlant
		IČ	DIČ
Objednatel	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	254496565	CZ254496565
Projektant			
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Martin Kukač	18.1.2012
			Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 904,00	8	Práce přesčas
2		Montáž	186 136,00	9	Bez pevné podl.
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka
4		Montáž	0,00	11	
5	"M"	Dodávky	0,00	12	DN (ř. 8-11)
6		Montáž	0,00	13	Zařízení staveniště
7	ZRN (r. 1-6)		188 040,00	14	Mimostav. doprava
20	HZS		0,00	15	Územní vlivy
				16	Provozní vlivy
				17	Ostatní
				18	NUS z rozpočtu
				19	NUS (ř. 13-18)
				21	Kompl. činnost
				22	Ostatní náklady

D		E	
Celkové náklady		Přípočty a odpočty	
23	Součet 7, 12, 19-22	27	Dodávky objednatele
	188 040,00	28	Klouzavá doložka
24	DP H #### % z 0,00	29	Zvýhodnění
	0,00		0,00
25	DP H #### % z 188 040,00		
	37 608,00		
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		
	225 648,00		

Projektant
Datum a podpis

Objednatel
Datum a podpis

Zhotovitel
Datum a podpis

Razítka
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Strmá 1437, 464 01 Frýdlant
IČ: 254964655
DIČ: CZ254964655
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 122

SILKOM
spol. s r.o.
Větrov 3037, 464 01 Frýdlant
tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

ROZPOČET

Stavba: Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická

Objekt: SO 1 - Kanalizace k čp. 976

JKSO:

EČO:

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zpracoval: Martin Kukul

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Datum: 18.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 11 680,10 4,080

1 Zemní práce 7 534,60 0,000

1	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	3,800	315,00	1 197,00	0,000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 4 objemu do 100 m3	m3	7,600	420,00	3 192,00	0,000
3	132201401	Hloubená vykopávka pod základy a kabely v hornině tř. 3	m3	1,000	1 020,00	1 020,00	0,000
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,600	76,00	577,60	0,000
5	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,150	135,00	290,25	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč.poplatku	m3	2,150	150,00	322,50	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,450	145,00	935,25	0,000

4 Vodorovné konstrukce 1 419,00 4,065

8	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,150	660,00	1 419,00	4,065
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení 1 018,50 0,012

9	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	4,300	195,00	838,50	0,012
10	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	85,00	85,00	0,000
11	286117220	vičko kanalizace plastové KGK DN 160	kus	1,000	95,00	95,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 708,00 0,003

12	977151124	Vývrt do betonové skruže pro PVC DN 150	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

99 Přesun hmot 408,00 0,000

13	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,080	100,00	408,00	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

Celkem 11 680,10 4,080

ROZPOČET

Stavba: Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická

Objekt: SO 2 - Kanalizace k čp. 986

JKSO:

EČO:

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zpracoval: Martin Kukul

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Datum: 18.1.2012

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 35 019,45 9,567

1 Zemní práce 25 454,75 0,000

1	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	15,000	315,00	4 725,00	0,000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 4 objemu do 100 m3	m3	30,750	420,00	12 915,00	0,000
3	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	30,750	90,00	2 767,50	0,000
4	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,100	135,00	553,50	0,000
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč.poplatku	m3	4,100	150,00	615,00	0,000
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,750	145,00	3 878,75	0,000

4 Vodorovné konstrukce 2 706,00 7,752

7	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,100	660,00	2 706,00	7,752
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení 5 902,00 1,815

8	837395121	Vývrt do kam.trubky a montáž plastového sedla FA 150B+vložky pro KG BC 12/166 na kameninu DN 400	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	1,792
9	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	8,200	195,00	1 599,00	0,022
10	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 150-koleno	kus	1,000	164,00	164,00	0,000
11	286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	kus	1,000	159,00	159,00	0,001
12	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	85,00	85,00	0,000
13	286117220	víčko kanalizace plastové KGK DN 160	kus	1,000	95,00	95,00	0,000

99 Přesun hmot 956,70 0,000

14	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,567	100,00	956,70	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

Celkem 35 019,45 9,567

ROZPOČET

Stavba: Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická

Objekt: SO 3 - Kanalizace k čp. 292

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Martin Kukul

Datum: 18.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 33 148,65 6,533

1 Zemní práce 25 567,35 0,000

1	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	14,000	315,00	4 410,00	0,000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 4 objemu do 100 m3	m3	28,130	420,00	11 814,60	0,000
3	132201401	Hloubená vykopávka pod základy a kabely v hornině tř. 3	m3	1,130	1 020,00	1 152,60	0,000
4	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	28,130	115,00	3 234,95	0,000
5	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,500	135,00	337,50	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč.poplatku	m3	2,500	150,00	375,00	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,260	145,00	4 242,70	0,000

4 Vodorovné konstrukce 1 650,00 4,727

8	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,500	660,00	1 650,00	4,727
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení 5 278,00 1,806

9	837395121	Vývrt do kam.trubky a montáž plastového sedla FA 150B+vložky pro KG BC 12/166 na kameninu DN 400	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	1,792
10	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	5,000	195,00	975,00	0,014
11	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 150-koleno	kus	1,000	164,00	164,00	0,000
12	286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	kus	1,000	159,00	159,00	0,001
13	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	85,00	85,00	0,000
14	286117220	víčko kanalizace plastové KGK DN 160	kus	1,000	95,00	95,00	0,000

99 Přesun hmot 653,30 0,000

15	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,533	100,00	653,30	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

Celkem 33 148,65 6,533

ROZPOČET

Stavba: Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická

Objekt: SO 4 - Kanalizace k čp. 1005

Objednatel: Frydlantská vodárenská společnost,a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Martin Kukač

Datum: 18.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 11 170,00 3,321

1 Zemní práce 7 520,40 0,000

1	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	1,200	315,00	378,00	0,000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 4 objemu do 100 m3	m3	2,400	420,00	1 008,00	0,000
3	132201401	Hloubená vykopávka pod základy a kabely v hornině tř. 3	m3	4,600	1 020,00	4 692,00	0,000
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,400	76,00	182,40	0,000
5	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,750	135,00	236,25	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč. poplatku	m3	1,750	150,00	262,50	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,250	145,00	761,25	0,000

4 Vodorovné konstrukce 1 155,00 3,309

8	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,750	660,00	1 155,00	3,309
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení 862,50 0,010

9	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	3,500	195,00	682,50	0,010
10	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	85,00	85,00	0,000
11	286117220	víčko kanalizace plastové KGK DN 160	kus	1,000	95,00	95,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 632,10 0,003

12	977151124	Vývrt do betonové skruže pro PVC DN 150	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

99 Přesun hmot 332,10 0,000

13	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,321	100,00	332,10	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

Celkem 11 170,00 3,321

ROZPOČET

Stavba: Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická

Objekt: SO 5 - Kanalizace k čp. 1015

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Martin Kukul

Datum: 18.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 15 989,70 5,111

1 Zemní práce 9 338,10 0,000

1	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,650	315,00	834,75	0,000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 4 objemu do 100 m3	m3	5,300	420,00	2 226,00	0,000
3	132201401	Hloubená vykopávka pod základy a kabely v hornině tř. 3	m3	3,450	1 020,00	3 519,00	0,000
4	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	5,300	115,00	609,50	0,000
5	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,750	135,00	236,25	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč.poplatku	m3	1,750	150,00	262,50	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,380	145,00	1 650,10	0,000

4 Vodorovné konstrukce 1 155,00 3,309

8	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,750	660,00	1 155,00	3,309
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení 4 985,50 1,802

9	837395121	Vývrt do kam.trubky a montáž plastového sedla FA 150B+vložky pro KG BC 12/166 na kameninu DN 400	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	1,792
10	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	3,500	195,00	682,50	0,010
11	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 150-koleno	kus	1,000	164,00	164,00	0,000
12	286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	kus	1,000	159,00	159,00	0,001
13	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	85,00	85,00	0,000
14	286117220	víčko kanalizace plastové KGK DN 160	kus	1,000	95,00	95,00	0,000

99 Přesun hmot 511,10 0,000

15	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,111	100,00	511,10	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

Celkem 15 989,70 5,111

ROZPOČET

Stavba: Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická
 Objekt: SO 6 - Kanalizace k čp. 1007

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval: Martin Kukul
 Datum: 18.1.2012

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
 Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 17 522,10 5,870

1 Zemní práce 10 374,60 0,000

1	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	3,400	315,00	1 071,00	0,000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 4 objemu do 100 m3	m3	6,870	420,00	2 885,40	0,000
3	132201401	Hloubená vykopávka pod základy a kabely v hornině tř. 3	m3	3,450	1 020,00	3 519,00	0,000
4	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	6,870	115,00	790,05	0,000
5	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,150	135,00	290,25	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč.poplatku	m3	2,150	150,00	322,50	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,320	145,00	1 496,40	0,000

4 Vodorovné konstrukce 1 419,00 4,065

8	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,150	660,00	1 419,00	4,065
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení 5 141,50 1,804

9	837395121	Vývrt do kam.trubky a montáž plastového sedla FA 150B+vložky pro KG BC 12/166 na kameninu DN 400	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	1,792
10	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	4,300	195,00	838,50	0,012
11	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 150-koleno	kus	1,000	164,00	164,00	0,000
12	286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	kus	1,000	159,00	159,00	0,001
13	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	85,00	85,00	0,000
14	286117220	víčko kanalizace plastové KGK DN 160	kus	1,000	95,00	95,00	0,000

99 Přesun hmot 587,00 0,000

15	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,870	100,00	587,00	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

Celkem 17 522,10 5,870

POČET

Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická
SO 7 - Kanalizace k čp. 1014

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Martin Kukul

Datum: 18.1.2012

el: Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

l: SILKOM, spol. s r.o.

id položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV					18 767,80	6,533
Zemní práce					11 186,50	0,000
0001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	3,700	315,00	1 165,50	0,000
2201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 4 objemu do 100 m3	m3	7,550	420,00	3 171,00	0,000
2201401	Hloubená vykopávka pod základy a kabely v hornině tř. 3	m3	3,450	1 020,00	3 519,00	0,000
1101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	8,900	115,00	1 023,50	0,000
2501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,500	135,00	337,50	0,000
1201201	Uložení sypaniny na skládky vč.poplatku	m3	2,500	150,00	375,00	0,000
4101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,000	145,00	1 595,00	0,000
Vodorovné konstrukce					1 650,00	4,727
1573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,500	660,00	1 650,00	4,727
Trubní vedení					5 278,00	1,806
37395121	Vývrt do kam.trubky a montáž plastového sedla FA 150B+vložky pro KG BC 12/166 na kameninu DN 400	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	1,792
71315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	5,000	195,00	975,00	0,014
77315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 150-koleno	kus	1,000	164,00	164,00	0,000
86113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	kus	1,000	159,00	159,00	0,001
77315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	85,00	85,00	0,000
86117220	víčko kanalizace plastové KGK DN 160	kus	1,000	95,00	95,00	0,000
Přesun hmot					653,30	0,000
98276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,533	100,00	653,30	0,000
Celkem					18 767,80	6,533

POČET

Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická
SO 8 - Kanalizace k čp. 1084

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Objednatel: SILKOM, spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Martin Kukač

Datum: 18.1.2012

Id položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
2	3	4	5	6	7	8
V Práce a dodávky HSV					4 910,50	1,425
Zemní práce					2 500,50	0,000
0001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	1,500	315,00	472,50	0,000
2201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 4 objemu do 100 m3	m3	3,000	420,00	1 260,00	0,000
1101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,000	76,00	228,00	0,000
2501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,750	135,00	101,25	0,000
1201201	Uložení sypaniny na skládky vč.poplatku	m3	0,750	150,00	112,50	0,000
4101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,250	145,00	326,25	0,000
Vodorovné konstrukce					495,00	1,418
15173111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,750	660,00	495,00	1,418
Trubní vedení					472,50	0,004
71315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	1,500	195,00	292,50	0,004
77315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	85,00	85,00	0,000
96117220	víčko kanalizace plastové KGK DN 160	kus	1,000	95,00	95,00	0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 442,50	0,003
77151124	Vývrt do betonové skruže pro PVC DN 150	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
9 Přesun hmot					142,50	0,000
98276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,425	100,00	142,50	0,000
Celkem					4 910,50	1,425

ROZPOČET

Stavba: Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická
 Objekt: SO 9 - Kanalizace k čp. 1390

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
 Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval: Martin Kukul
 Datum: 18.1.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 11 170,00 3,321

1 Zemní práce 7 520,40 0,000

1	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	1,200	315,00	378,00	0,000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 4 objemu do 100 m3	m3	2,400	420,00	1 008,00	0,000
3	132201401	Hloubená vykopávka pod základy a kabely v hornině tř. 3	m3	4,600	1 020,00	4 692,00	0,000
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,400	76,00	182,40	0,000
5	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,750	135,00	236,25	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč.poplatku	m3	1,750	150,00	262,50	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,250	145,00	761,25	0,000

4 Vodorovné konstrukce 1 155,00 3,309

8	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,750	660,00	1 155,00	3,309
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení 862,50 0,010

9	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	3,500	195,00	682,50	0,010
10	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	85,00	85,00	0,000
11	286117220	víčko kanalizace plastové KGK DN 160	kus	1,000	95,00	95,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 632,10 0,003

12	977151124	Vývrt do betonové skruže pro PVC DN 150	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

99 Přesun hmot 332,10 0,000

13	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,321	100,00	332,10	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

Celkem 11 170,00 3,321

ROZPOČET

Stavba: Zřízení kanalizačních přípojek v ul.Řasnická
 Objekt: SO 10-Kanalizace k čp.1004

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Martin Kukul

Datum: 7.3.2012

Objednatel: Frydlantská vodárenská společnost,a.s.
 Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

28 661,70 6,532

1 Zemní práce

21 178,00 0,000

1	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	11,600	315,00	3 654,00	0,000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 4 objemu do 100 m3	m3	23,200	420,00	9 744,00	0,000
3	132201401	Hloubená vykopávka pod základy a kabely v hornině tř. 3	m3	1,200	1 020,00	1 224,00	0,000
4	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	23,200	115,00	2 668,00	0,000
5	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,500	135,00	337,50	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč.poplatku	m3	2,500	150,00	375,00	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,900	145,00	3 175,50	0,000

4 Vodorovné konstrukce

1 650,00 4,727

8	451573111	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,500	660,00	1 650,00	4,727
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení

5 180,50 1,805

9	837395121	Vývrt do kam.trubky a montáž plastového sedla FA 150B+vložky pro KG BC 12/166 na kameninu DN 400	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	1,792
10	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	4,500	195,00	877,50	0,012
11	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 150-koleno	kus	1,000	164,00	164,00	0,000
12	286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	kus	1,000	159,00	159,00	0,001
13	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	85,00	85,00	0,000
14	286117220	víčko kanalizace plastové KGK DN 160	kus	1,000	95,00	95,00	0,000

99 Přesun hmot

653,20 0,000

15	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,532	100,00	653,20	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

Celkem

28 661,70 6,532